

1#宿舍楼和 2#宿舍楼施工劳务作业预计工程量清单

序号	分项工程名称	施工内容（具体详见招标图纸及方案）	单位	数量
1	1#宿舍楼钢筋混凝土工程劳务作业	1. 材质:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:综合考虑 3. 混凝土种类:综合考虑 4. 混凝土浇筑 5. 混凝土日常养护 6. 小型施工机械 7. 除主材外所有施工所需材料	m ³	3956.97
2	1#宿舍楼普通钢筋工程劳务作业	1. 钢筋种类:综合 2. 连接方式:焊接、绑扎搭接、机械连接 3. 钢筋加工及安装、辅助验收 4. 小型施工机械 5. 除主材外所有施工所需材料	t	491.642
3	1#宿舍楼模板工程劳务作业	1. 模板加工、安装、拆除 2. 支撑体系搭设 3. 模板、木方、架杆、扣件等周转材料分类、打包及码放。 4. 小型施工机械 5. 除主材外所有施工所需材料	m ²	27330.67
4	1#宿舍楼安全防护脚手架工程劳务作业	1、外双排脚手架搭设、拆除及日常维护；（包括：安全通道、上人马道、安全网安装拆除、脚手板铺设、挡脚板安装、架杆刷漆。 2、基坑、楼层、楼梯间等临边防护搭设、拆除及日常维护； 3、洞口防护搭设及拆除。 4. 小型施工机械 5. 除主材外所有施工所需材料	m ²	9676.9
5	1#宿舍楼挖基坑土石方	1. 部位:综合条形基础、独立基础、满堂基础、电缆沟、地沟、管沟等各种挖土及桩间挖土。 2. 土石方类别:综合。 3. 挖土方式:机械和人工综合考虑 4. 挖土深度:综合考虑 5. 弃土运距:开挖土方全部外运，运距合同人综合考虑 6. 除主材外所有施工所需材料	m ³	7480.78
6	1#宿舍楼回填方	1. 密实度要求:夯填；密实度满足设计和规范的要求 2. 夯填方式:机械和人工综合考虑 3. 填方来源、运输方式、运输距离:回填方来源由合同人综合考虑 4. 除主材外所有施工所需材料	m ³	3162.02
7	1#宿舍楼砖砌体	1、砂浆配合比准确，搅拌均匀，随拌随用；灰缝饱满度达标，水平灰缝饱满度≥80%，竖缝不得出现透明缝、瞎缝。 2、配合比:M7.5 水泥砂浆 3. 小型施工机械 4. 除主材外所有施工所需材料	m ³	1791.21
8	2#宿舍楼钢筋混凝土工程劳务作业	1. 材质:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:综合考虑 3. 混凝土种类:综合考虑 4. 混凝土浇筑 5. 混凝土日常养护 6. 小型施工机械 7. 除主材外所有施工所需材料	m ³	327.65
9	2#宿舍楼普通钢筋工程劳务作业	1. 钢筋种类:综合 2. 连接方式:焊接、绑扎搭接、机械连接 3. 钢筋加工及安装、辅助验收 4. 小型施工机械 5. 除主材外所有施工所需材料	t	47.065

10	2#宿舍楼模板工程劳务作业	<ol style="list-style-type: none"> 1. 模板加工、安装、拆除 2. 支撑体系搭设 3. 模板、木方、架杆、扣件等周转材料分类、打包及码放。 4. 小型施工机械 5. 除主材外所有施工所需材料 	m ²	2696.75
11	2#宿舍楼安全防护脚手架工程劳务作业	<ol style="list-style-type: none"> 1、外双排脚手架搭设、拆除及日常维护；（包括：安全通道、上人马道、安全网安装拆除、脚手板铺设、挡脚板安装、架杆刷漆。 2、基坑、楼层、楼梯间等临边防护搭设、拆除及日常维护； 3、洞口防护搭设及拆除。 4. 小型施工机械 5. 除主材外所有施工所需材料 	m ²	1057.32
12	2#宿舍楼挖基坑土石方	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位:综合条形基础、独立基础、满堂基础、电缆沟、地沟、管沟等各种挖土及桩间挖土。 2. 土石方类别:综合。 3. 挖土方式:机械和人工综合考虑 4. 挖土深度:综合考虑 5. 弃土运距:开挖土方全部外运 ,运距合同人综合考虑 6. 除主材外所有施工所需材料 	m ³	476.23
13	2#宿舍楼回填方	<ol style="list-style-type: none"> 1. 密实度要求:夯填；密实度满足设计和规范的要求 2. 夯填方式:机械和人工综合考虑 3. 填方来源、运输方式、运输距离:回填方来源由合同人综合考虑 4. 除主材外所有施工所需材料 	m ³	424.41
14	2#宿舍楼砖砌体	<ol style="list-style-type: none"> 1、砂浆配合比准确，搅拌均匀，随拌随用；灰缝饱满度达标，水平灰缝饱满度≥80%，竖缝不得出现透明缝、瞎缝。 2、配合比:M7.5 水泥砂浆 3. 小型施工机械 4. 除主材外所有施工所需材料 	m ³	301.21