



靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程
全厂电信系统采购安装工程

招标工程量清单

第一册 共一册

招 标 人：靖远煤业集团刘化化工有限公司

造价咨询人：北京福陆工程管理有限公司



靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程
全厂电信系统采购安装工程

招标工程量清单

招 标 人：靖远煤业集团刘化化工有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：北京福陆工程管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

郝刚军

编 制 人：孟祥军
北京福陆工程管理有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2026年12月31日



复 核 人：宇文海
北京福陆工程管理有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2026年12月31日



编制时间：2026 年 4 月 25 日

复核时间：2026 年 4 月 25 日

招标工程量清单编制说明

一. 工程概况

1. 建设单位：靖远煤业集团刘化化工有限公司

2. 项目名称：靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程全厂电信系统采购安装工程

3. 建设地点：甘肃省白银市白银区王岷镇东星村苏家墩201号

4. 资金来源：资本金、股东借款及其他融资方式

5. 项目规模：靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目设计生产规模为年产 2×30 万吨合成氨、 2×35 万吨尿素、10万吨甲醇、2.16亿 m^3 （ H_2+CO ）、6万吨三聚氰胺、5万吨尿素硝铵溶液、5万吨液体 CO_2 、2500吨催化剂。项目分两期实施，实施主要内容为：生产装置包括原、燃料煤储存输送，两套粉煤气化、空分、变换、低温甲醇洗、硫回收、氨压缩、二氧化碳压缩（分别供气化和尿素）、液氮洗、合成气压缩、氨合成、尿素装置（一套新建，一套搬迁）；一套PSA制气、三聚氰胺、尿素硝铵溶液、甲醇（搬迁改造）、催化剂等装置；项目配套的三台280吨/时循环流化床锅炉（含脱硫脱硝）、循环水、化水、污水处理、中水回用及高盐水蒸发结晶分盐等公用工程，总图运输（含拟从银光集团衔接的铁路专用线、南北物流通道）、储存、包装、供配电及电信、监控、给排水、供热、中心控制室、生产性用房、大门围墙等辅助工程；食堂、浴室等服务设施。

二. 招标范围

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程全厂电信采购安装工程招标图纸及电信系统技术文件范围内的全部工作内容，包括二次深化设计、采购、施工、安装、调试、试运行、培训、验收交付等，具体内容如下：

（1）二期工程全厂电信系统采购安装工程二次深化设计以及一期和二期电信系统的融合、调试。

（2）全厂视频监控系统。

(3) 无线对讲系统。

(4) 扩音对讲系统。

(5) 网络系统：负责项目所需网络建设，包括网络设备、材料的采购、安装、施工、调试等，并完成全厂电信各子系统的网络接入。

(6) 上述招标范围所有设备材料采购均由投标人负责。

(7) 投标人按技术要求完成设计、制造、试验、检验、验收、运输（含包装、货到现场车板交货）、保险（交货验收前）、安装和调试、技术培训、售后服务、备品备件、技术资料 and 图纸等直至验收合格。

具体详见招标文件附件信息化系统技术文件、二次深化设计图纸、详细设计图纸、招标工程量清单，上述招标文件附件内容不一致时，以排列的先后顺序为准。

三. 编制依据

1. 招标文件及招标图纸。

2. 工程规定、技术规定，以及设计单位提供工程量表及相关说明和补充资料等。

3. 国家及行政主管部门发布的相关法律、法规、计价依据和办法及有关工程验收标准和规范。

4. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等 9 本工程量计算规范（以下简称“13 规范”）及其配套文件

5. 《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）。

6. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019 地区基价）、《甘肃省市政工程预算定额》（2018）、《甘肃省安装工程预算定额》（2019 地区基价）、《甘肃省装配式建筑工程预算定额》（2020）、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（2010）、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》（DBJD25-60-2018）、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》（DBJD25-61-2018）。

7.《甘肃省住房和城乡建设厅关于调整建设工程规费计取方法的通知》（甘建价字[2018]575号）

8.《白银地区二〇二六年第一期建设工程材料信息价》。

9.《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价发[2019]118号）。

10.施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等。

11.岩土工程详勘报告。

12.国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集。

四．工程质量、材料、施工等的特殊要求

1.工程质量要求:符合国家现行工程施工质量验收规范，并达到合格标准。

2.材料质量要求:材料选用要满足设计及相关质量标准的要求。

3.施工要求:按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

五．投标报价说明

1.投标人的投标报价应是响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。。

2.本项目为固定总价合同，招标工程量清单中所列的工程量仅供投标人参考（招标人不对工程量清单的准确性负责），投标人应根据招标文件、招标图纸、设计统一规定、技术文件等资料，并在自行踏勘现场后，可对招标工程量清单工程量复核修改，也可对招标工程量清单所列清单项进行增减，投标人应对其复核后填报的工程量或增减清单项的准确性负责，一旦中标，无论实际完成工程量为多少，除合同约定的工程变更外，不得以任何理由提出费用增加的要求。

3.招标工程量清单中所列的项目特征为完成该项目的主要特征，未列部分详见施工图纸及相关规范。

4. 投标报价应由投标人依据招标文件、招标工程量清单、设计图纸、施工现场实际情况，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和文件的有关要求自主报价。

5. 投标人应自行认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人有权拒绝。

6. 投标人的报价中应充分考虑到实际施工的组织与实施，中标后报批的施工组织设计或施工方案仅作为指导施工的依据，不得作为竣工结算的依据。

7. 措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目的清单，措施项目分为单价措施项目和总价措施项目。

7.1 单价措施项目应根据招标文件和招标工程量清单中的特征描述确定综合单价。如果在单价措施项目中是以“项”为单位的清单项目，投标人应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主报价，包干使用。

7.2 总价措施项目中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费、扬尘污染防治增加费、建筑工人实名制费）为不可竞争费用，投标人应按照招标人给定的费率进行报价，其它总价措施项目金额投标人应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主报价，总价包干使用。总价措施项目中的防疫抗疫费不计取。

9. 规费、税金项目清单

9.1 规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，规费为不可竞争费用，投标人投标报价时，投标人应按照招标人给定的费率进行报价。

9.2 税金：本工程税金税率 9%，投标人投标报价时，投标人应按照招标人给定的税率进行报价。在执行过程中若发生变化，按国家的相关政策文件执行。

六. 工程量计算规则的特别说明

本工程量清单是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套工程量计算规范规定的计算规则进行编制的，工程项目编码是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套工程量计算规范相应章次编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与清单计价规范的各项条款相对应结合起来理解和解释。对于清单计价规范中没有的项目，我们借用或补充了清单计价规范中部分清单编码，请投标人注意清单中的项目特征和工作内容。同时为了便于工程计量与竣工结算，本清单也对清单中部分工程的工程量计算规则、计量单位进行了变动，请投标人投标报价时注意。

七. 其他说明

1. 投标人应自行到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。施工场地内部道路及施工临时用水及排污均由承包人自行完成施工，办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付。

2. 投标人须结合现场实际情况自行考虑雨季施工、降水排水、排污等费用，中标后不作任何调整，也不另行签证。

3. 总承包服务费及配合费：投标人不单独报价，所产生的费用自行考虑在投标总价中。

4. 投标人的投标文件电子版须提供投标报价的广联达计价软件版本、EXCEL 版本等电子版文件。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 2000单元 变换

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
1.1	扩音对讲系统		
1.2	电视监视系统		
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中：社会保险费		
	其中：住房公积金		
	其中：环境保护税		
五	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2000单元 变换 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		扩音对讲系统							
1	030505009001	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	2				
2	030506001001	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	2				
3	030404017001	防爆接线箱（扩音对讲室外话站）	1. 名称:防爆接线箱（扩音对讲室外话站） 2. 规格:1G1"x17G1"（ExdIICT4Gb, IP65, WF1）	台	1				
4	030502006001	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	480				
5	030411001001	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配	m	20				
6	030411001002	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	100				
7	030413001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌槽钢 3. 规格:[10	kg	50				
8	030611002001	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:橡胶护套-1000×	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2000单元 变换

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			G3/4" (内)/G3/4" (外) (Exd II CT 4Gb, IP65, WF1)						
9	030409002001	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	30				
10	030501012001	24口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控POE交换机(含光模块)	台	1				
11	030411004001	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2x1.5	m	160				
12	030502005001	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	160				
13	030506002001	扩声系统调试	1. 名称:扩音系统调试	系统	1				
		分部小计							
		电视监视系统							
14	030507008001	防爆球机	1. 名称:防爆球机	台	6				
15	030502003001	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱, 内含8位插线板, 双P32A空开4个, 光缆终端盒等	个	1				
16	030411001003	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	200				
17	030411001004	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配	m	20				
18	030413001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌	kg	113.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2000单元 变换

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			角钢 3. 规格: ∠50×50×5						
19	030413001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌槽钢 3. 规格:[10	kg	50				
20	030611002002	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:1米防爆挠性管;线缆的防爆保护套管,G3/4"(外)转G3/4"(内),内孔直径Ø15,长度1米	个	4				
21	030502003002	防爆型接线箱	1. 名称:防爆型接线箱 2. 规格:三通管 螺纹: G3/4" (IP65, E×ib II CT 4Gb, WF1)	个	6				
22	030502015001	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	2				
23	030409002002	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	30				
24	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	350				
25	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	2				
26	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	350				
27	030502005002	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	550				
28	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:	m	200				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 2000单元 变换

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2000单元 变换

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 2200单元 脱硫脱碳

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2200单元 脱硫脱碳

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		扩音对讲系统							
1	030505009002	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	3				
2	030506001002	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	3				
3	030404017002	防爆接线箱（扩音对讲室外话站）	1. 名称:防爆接线箱（扩音对讲室外话站） 2. 规格:1G1"x17G1"（ExdIICT4Gb, IP65, WF1）	台	1				
4	030502006002	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	440				
5	030411001005	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配	m	20				
6	030411001006	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	100				
7	030413001004	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌槽钢 3. 规格:[10	kg	50				
8	030611002003	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:橡胶护套-1000×	个	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2200单元 脱硫脱碳 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			G3/4" (内)/G3/4" (外) (Exd II CT 4Gb, IP65, WF1)						
9	030409002003	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	30				
10	030501012002	24口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控POE交换机(含光模块)	台	1				
11	030501012003	8口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:8口监控POE交换机(含光模块)	台	1				
12	030411004002	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2x1.5	m	240				
13	030502005003	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	240				
14	030506002002	扩声系统调试	1. 名称:扩音系统调试	系统	1				
		分部小计							
		电视监视系统							
15	030507008002	防爆筒形摄像机	1. 名称:防爆筒形摄像机	台	3				
16	030507008003	防爆球机	1. 名称:防爆球机	台	5				
17	030502003003	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱, 内含8位插线板, 双P32A空开4个, 光缆终端盒等	个	2				
18	030411001007	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	200				
19	030411001008	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32	m	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2200单元 脱硫脱碳

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 配置形式:明配						
20	030413001005	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌槽钢 3. 规格:[10	kg	50				
21	030413001006	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	113.1				
22	030611002004	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:1米防爆挠性管;线缆的防爆保护套管, G3/4"(外)转G3/4"(内), 内孔直径Ø15, 长度1米	个	26				
23	030502003004	防爆型接线箱	1. 名称:防爆型接线箱 2. 规格:三通管 螺纹: G3/4" (IP65, E×ib II CT 4Gb, WF1)	个	8				
24	030502015002	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	4				
25	030409002004	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	30				
26	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	700				
27	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	4				
28	030502007002	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	800				
29	030502005004	六类网线	1. 名称:六类网	m	620				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 2200单元 脱硫脱碳

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线 2. 规格：CAT6						
30	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电 缆 2. 规格：ZC-YJV- 3x2.5	m	200				
31	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电 缆头 2. 规格：ZC-YJV- 3x2.5	个	16				
32	030507017002	电视监控系统调试	1. 名称：电视监 控系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
33	031301017002	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2200单元 脱硫脱碳

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 2300单元 压缩厂房

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
1.1	扩音对讲系统		
1.2	电视监视系统		
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中：社会保险费		
	其中：住房公积金		
	其中：环境保护税		
五	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2300单元 压缩厂房 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		扩音对讲系统							
1	030505009003	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	9				
2	030506001003	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	9				
3	030404017003	防爆接线箱（扩音对讲室外话站）	1. 名称:防爆接线箱（扩音对讲室外话站） 2. 规格:1G1"x17G1"（ExdIICT4Gb, IP65, WF1）	台	1				
4	030502006003	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	800				
5	030411001009	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配	m	20				
6	030411001010	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	100				
7	030413001007	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌槽钢 3. 规格:[10	kg	50				
8	030611002005	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:橡胶护套-1000×	个	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2300单元 压缩厂房 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			G3/4" (内)/G3/4" (外) (Exd II CT 4Gb, IP65, WF1)						
9	030409002005	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	30				
10	030501012004	24口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控POE交换机(含光模块)	台	2				
11	030411004003	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2x1.5	m	720				
12	030502005005	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	720				
13	030506002003	扩声系统调试	1. 名称:扩音系统调试	系统	1				
		分部小计							
		电视监视系统							
14	030507008004	防爆球机	1. 名称:防爆球机	台	9				
15	030502003005	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱, 内含8位插线板, 双P32A空开4个, 光缆终端盒等	个	2				
16	030411001011	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	270				
17	030411001012	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配	m	20				
18	030413001008	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌	kg	113.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2300单元 压缩厂房

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			角钢 3. 规格: ∠50×50×5						
19	030413001009	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌槽钢 3. 规格:[10	kg	50				
20	030611002006	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:1米防爆挠性管;线缆的防爆保护套管,G3/4"(外)转G3/4"(内),内孔直径Ø15,长度1米	个	18				
21	030502003006	防爆型接线箱	1. 名称:防爆型接线箱 2. 规格:三通管 螺纹: G3/4" (IP65, E×ib II CT 4Gb, WF1)	个	9				
22	030502015003	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	4				
23	030409002006	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	80				
24	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	450				
25	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	4				
26	030502007003	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	450				
27	030502005006	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	675				
28	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:	m	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 2300单元 压缩厂房

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2300单元 压缩厂房

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2500单元 氨合成

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		扩音对讲系统							
1	030505009004	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	2				
2	030506001004	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	2				
3	030404017004	防爆接线箱（扩音对讲室外话站）	1. 名称:防爆接线箱（扩音对讲室外话站） 2. 规格:1G1"x17G1"（ExdIICT4Gb, IP65, WF1）	台	1				
4	030502006004	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	420				
5	030411001013	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配	m	40				
6	030411001014	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	150				
7	030413001010	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌槽钢 3. 规格:[10	kg	50				
8	030611002007	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:橡胶护套-1000×	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2500单元 氨合成 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			G3/4" (内)/G3/4" (外) (Exd II CT 4Gb, IP65, WF1)						
9	030409002007	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	70				
10	030501012005	8口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:8口监控POE交换机(含光模块)	台	1				
11	030411004004	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2x1.5	m	160				
12	030502005007	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	160				
13	030506002004	扩声系统调试	1. 名称:扩音系统调试	系统	1				
		分部小计							
		电视监视系统							
14	030507008005	防爆球机	1. 名称:防爆球机	台	4				
15	030502003007	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱, 内含8位插线板, 双P32A空开4个, 光缆终端盒等	个	1				
16	030411001015	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	200				
17	030411001016	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配	m	20				
18	030413001011	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌	kg	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2500单元 氨合成

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			槽钢 3. 规格:[10						
19	030413001012	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	188.5				
20	030611002008	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:1米防爆挠性管;线缆的防爆保护套管,G3/4"(外)转G3/4"(内),内孔直径Ø15,长度1米	个	8				
21	030502003008	防爆型接线箱	1. 名称:防爆型接线箱 2. 规格:三通管 螺纹: G3/4" (IP65, E×ib II CT 4Gb, WF1)	个	4				
22	030502015004	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	2				
23	030409002008	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	80				
24	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	230				
25	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	2				
26	030502007004	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	230				
27	030502005008	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	320				
28	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:	m	200				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2500单元 氨合成

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

单位工程名称: 2500单元 氨合成

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 2600单元 液氮洗

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
1.1	扩音对讲系统		
1.2	电视监视系统		
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中: 社会保险费		
	其中: 住房公积金		
	其中: 环境保护税		
五	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2600单元 液氮洗

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		扩音对讲系统							
1	030505009005	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	1				
2	030506001005	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	1				
3	030404017005	防爆接线箱（扩音对讲室外话站）	1. 名称:防爆接线箱（扩音对讲室外话站） 2. 规格:1G1"x17G1"（ExdIICT4Gb, IP65, WF1）	台	1				
4	030502006005	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	410				
5	030411001017	热镀锌钢管 DN25	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配	m	60				
6	030411001018	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	60				
7	030413001013	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌槽钢 3. 规格:[10	kg	50				
8	030611002009	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:橡胶护套-1000×	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2600单元 液氮洗

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			G3/4" (内)/G3/4" (外) (Exd II CT 4Gb, IP65, WF1)						
9	030409002009	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	30				
10	030501012006	8口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:8口监控POE交换机(含光模块)	台	1				
11	030411004005	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2x1.5	m	80				
12	030502005009	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	80				
13	030501013001	IP终端	1. 名称:IP终端	台	1				
14	030506004001	前置放大器	1. 名称:前置放大器	台	1				
15	030506004002	纯后级功放	1. 名称:纯后级功放	台	1				
16	030506002005	扩声系统调试	1. 名称:扩音系统调试	系统	1				
		分部小计							
		电视监视系统							
17	030507008006	防爆球机	1. 名称:防爆球机	台	3				
18	030502003009	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱, 内含8位插线板, 双P32A空开4个, 光缆终端盒等	个	1				
19	030411001019	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	150				
20	030411001020	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32	m	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2600单元 液氮洗

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 配置形式:明配						
21	030413001014	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌槽钢 3. 规格:[10	kg	50				
22	030413001015	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	113.1				
23	030611002010	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:1米防爆挠性管;线缆的防爆保护套管, G3/4"(外)转G3/4"(内), 内孔直径Ø15, 长度1米	个	7				
24	030502003010	防爆型接线箱	1. 名称:防爆型接线箱 2. 规格:三通管 螺纹: G3/4" (IP65, E×ib II CT 4Gb, WF1)	个	3				
25	030502015005	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	2				
26	030409002010	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	40				
27	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	250				
28	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	2				
29	030502007005	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	250				
30	030502005010	六类网线	1. 名称:六类网	m	260				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：2600单元 液氮洗

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 3000 II 尿素装置

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
1.1	工业电视系统		
1.2	扩音对讲系统		
1.3	电话系统		
1.4	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中: 社会保险费		
	其中: 住房公积金		
	其中: 环境保护税		
五	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3000 II 尿素装置

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		工业电视系统							
1	030501012008	24口监控汇聚交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控汇聚交换机(含光模块)	台	1				
2	030502003011	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱, 内含8位插线板, 双P32A空开4个, 光缆终端盒等	个	1				
3	030502009001	单模光纤跳线	1. 名称:单模光纤跳线 2. 规格:接头:LC-LC, 3m	条	18				
4	030502009002	六类双绞线跳线	1. 名称:六类双绞线跳线 2. 规格:RJ45/RJ45, 2m	条	9				
5	030502007006	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	4170				
6	030411004006	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2x1.5	m	4180				
7	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	800				
8	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	20				
9	030409002011	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	100				
		分部小计							
		扩音对讲系统							
10	030501013002	IP终端	1. 名称:IP终端	台	1				
11	030506004003	前置放大器	1. 名称:前置放大器	台	1				
12	030506004004	纯后级功放	1. 名称:纯后级	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 3000 II 尿素装置

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3000 II 尿素装置

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 3110 II 尿素主框架

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
1.1	工业电视系统		
1.2	扩音对讲系统		
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中：社会保险费		
	其中：住房公积金		
	其中：环境保护税		
五	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3110 II 尿素主框架 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		工业电视系统							
1	030507008007	防爆球机	1. 名称:防爆球机	台	14				
2	030502003012	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱, 内含8位插线板, 双P32A空开4个, 光缆终端盒等	个	2				
3	030404017006	防爆接线箱	1. 名称:防爆接线箱 (扩音对讲室外话站) 2. 规格:"ExdIICT5Gb, IP65; 电缆进口: 2-G3/4", 配防爆电缆密封接头 (接防爆挠性管)"	台	14				
4	030502007007	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	600				
5	030404036001	工业电视系统安装立柱	1. 名称:工业电视系统安装立柱 2. 规格:"含避雷针、防雷接地引下线, 热镀锌钢制, 涂漆 D=200mm, H=3.0米"	个	1				
6	030611002011	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700×G3/4"(内)/M20"(外), ExeII	个	38				
7	030611002012	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700×	个	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3110 II 尿素主框架 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			G3/4" (内)/G3/4" (外), ExeII						
8	030411006001	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G3/4", IP65, ExeII	个	26				
9	030411006002	防爆直通穿线盒	1. 名称:防爆直通穿线盒 2. 规格:G3/4", IP65, ExeII	个	38				
10	030409002012	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	100				
11	030411001021	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	660				
12	030413001016	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	603.2				
13	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	600				
14	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	6				
15	030502005013	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	1400				
16	030502015006	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	4				
17	030507017006	电视监控系统调试	1. 名称:电视监控系统调试	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3110 II 尿素主框架 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		扩音对讲系统							
18	030505009006	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	7				
19	030506001006	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	14				
20	030404017007	防爆接线箱（扩音对讲室外话站）	1. 名称:防爆接线箱（扩音对讲室外话站） 2. 规格:1G1"x17G1"（ExdIICT4Gb, IP65, WF1）	台	21				
21	030502006007	扩音对讲话站电缆	1. 名称:扩音对讲话站电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	745				
22	030502006008	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x1.5	m	245				
23	030611002013	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700xG1"(内)/M20"(外)ExeII	个	15				
24	030611002014	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700xG3/4"	个	57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3110 II 尿素主框架 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			(内)/M20"(外) ExeII						
25	030411006003	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G1" ExeII, IP65	个	8				
26	030411006004	防爆直通穿线盒	1. 名称:防爆直通穿线盒 2. 规格:G1" ExeII, IP65	个	6				
27	030411006005	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G3/4", IP65, ExeII	个	20				
28	030411006006	防爆直通穿线盒	1. 名称:防爆直通穿线盒 2. 规格:G3/4", IP65, ExeII	个	10				
29	030409002013	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	100				
30	030411001022	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	290				
31	030411001023	热镀锌钢管 DN25	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配	m	200				
32	030413001017	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	377				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3110 II 尿素主框架

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001037	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001038	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001039	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001040	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001041	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001042	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 3210 II 造粒塔

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
1.1	工业电视系统		
1.2	扩音对讲系统		
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中：社会保险费		
	其中：住房公积金		
	其中：环境保护税		
五	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3210 II 造粒塔 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		工业电视系统							
1	030507008008	防爆球机	1. 名称:防爆球机	台	5				
2	030404017008	防爆接线箱	1. 名称:防爆接线箱（扩音对讲室外话站） 2. 规格:“ExdIICT5Gb, IP65; 电缆进口: 2-G3/4”,配防爆电缆密封接头（接防爆挠性管）”	台	5				
3	030502005015	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	450				
4	030611002015	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700×G3/4”(内)/M20(外), ExeII;	个	22				
5	030611002016	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700×G3/4”(内)/G3/4”(外), ExeII	个	10				
6	030411006007	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G3/4”, IP65, ExeII	个	12				
7	030411006008	防爆直通穿线盒	1. 名称:防爆直通穿线盒 2. 规格:G3/4”, IP65, ExeII	个	8				
8	030409002014	接地线	1. 名称:接地线	m	35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3210 II 造粒塔 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:BV-1×6						
9	030411001024	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	220				
10	030413001018	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	207.35				
11	030502003013	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱,内含8位插线板,双P31A空开4个,光缆终端盒等	个	2				
12	030502015007	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	4				
13	030502007008	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	300				
14	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	300				
15	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	10				
16	030507017007	电视监控系统调试	1. 名称:电视监控系统调试	系统	1				
		分部小计							
		扩音对讲系统							
17	030505009007	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3210 II 造粒塔 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	030506001007	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	10				
19	030404017009	防爆接线箱（接话站）	1. 名称:防爆接线箱（接话站） 2. 规格:"ExdIICT5Gb, IP65 电缆进口: 4-M20, 配防爆电缆密封接头（接防爆挠性管）, 配堵头"	台	11				
20	030502006009	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x1.5	m	90				
21	030502006010	定压扬声器电缆（接扬声器）	1. 名称:定压扬声器电缆（接扬声器） 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	490				
22	030611002017	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700xG1"(内)/M20"(外)ExeII	个	1				
23	030611002018	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700xG3/4"(内)/M20"(外)ExeII	个	37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3210 II 造粒塔 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	030411006009	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G1" ExeII, IP65	个	1				
25	030411006010	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G3/4", IP65, ExeII	个	20				
26	030409002015	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	60				
27	030411001025	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	210				
28	030411001026	热镀锌钢管 DN25	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配	m	60				
29	030413001019	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	188.5				
30	030502005016	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	280				
31	030501009001	电梯网桥	1. 名称:电梯网桥	台	2				
32	030501012011	8口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:8口监控POE交换机(含光模块)	台	2				
33	030411004007	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2x1.5	m	180				
34	030506002007	扩声系统调试	1. 名称:扩音系统调试	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 3210 II 造粒塔

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3210 II 造粒塔

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001045	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 3500 II 尿素成品输送

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
1.1	扩音对讲系统		
1.2	工业电视系统		
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中：社会保险费		
	其中：住房公积金		
	其中：环境保护税		
五	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3500 II 尿素成品输送 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		扩音对讲系统							
1	030505009008	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	1				
2	030506001008	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	1				
3	030404017010	防爆接线箱（扩音对讲室外话站）	1. 名称:防爆接线箱（扩音对讲室外话站） 2. 规格:1G1"x17G1"（ExdIICT4Gb, IP65, WF1）	台	1				
4	030502006011	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x1.5	m	90				
5	030502006012	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	90				
6	030611002019	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700xG1"(内)/M20"(外)ExeII	个	2				
7	030611002020	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:BNG-700xG3/4"(内)/M20"(外)ExeI	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：3500 II 尿素成品输送 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			I						
8	030411006011	防爆直通穿线盒	1. 名称:防爆直通穿线盒 2. 规格:G1" ExeII, IP65	个	2				
9	030411006012	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G1" ExeII, IP65	个	2				
10	030411006013	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G3/4", IP65, ExeII	个	1				
11	030409002016	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	35				
12	030411001027	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	50				
13	030411001028	热镀锌钢管 DN25	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配	m	45				
14	030413001020	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	75.4				
15	030502005017	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	145				
16	030501012012	8口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:8口监控POE交换机(含光模块)	台	1				
17	030501009002	电梯网桥	1. 名称:电梯网	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 3500 II 尿素成品输送

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			桥						
18	030411004008	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2x1.5	m	145				
19	030506002008	扩声系统调试	1. 名称:扩音系统调试	系统	1				
		分部小计							
		工业电视系统							
20	030502003014	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱,内含8位插线板,双P31A空开4个,光缆终端盒等	个	1				
21	030502007009	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	300				
22	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	300				
23	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
24	031301017009	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 4000 II 空分

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
1.1	扩音对讲系统		
1.2	电视监视系统		
1.3	无线对讲系统		
1.4	定额措施项目		
二	措施项目费(费率措施费)		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中: 社会保险费		
	其中: 住房公积金		
	其中: 环境保护税		
五	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：4000 II 空分

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		扩音对讲系统							
1	030505009009	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	2				
2	030506001009	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	12				
3	030502006013	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	900				
4	030411001029	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	560				
5	030413001021	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	433.55				
6	030611002021	活接头	1. 名称:活接头	个	76				
7	030411006014	防爆接线盒	1. 名称:防爆接线盒 2. 规格:三通, G3/4", Exd II CT4Gb, IP65, WF1	个	20				
8	030611002022	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:橡胶护套-1000×G3/4"(内)/G3/4"(外) (Exd II CT4Gb, IP65, WF1)	个	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：4000 II 空分

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	030611002023	穿板接头	1. 名称:穿板接头 2. 规格:G3/4"内)/G3/4" (外) IP66, WF1	个	12				
10	030501013003	IP终端	1. 名称:IP终端	台	1				
11	030506004005	前置放大器	1. 名称:前置放大器	台	1				
12	030506004006	纯后级功放	1. 名称:纯后级功放	台	1				
13	030501012013	24口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控POE交换机(含光模块)	台	1				
14	030501012014	24口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控POE交换机(含光模块)	台	1				
15	030411004009	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2x1.5	m	160				
16	030502005018	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	160				
17	030506002009	扩声系统调试	1. 名称:扩音系统调试	系统	1				
		分部小计							
		电视监视系统							
18	030507008009	云台枪式摄像机	1. 名称:云台枪式摄像机	台	14				
19	030502005019	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	1180				
20	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	800				
21	030408006014	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	2				
22	030502007010	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	3665				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：4000 II 空分

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	030411004010	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:ZC-RVV-3x2.5	m	3625				
24	030411001030	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	1490				
25	030411001031	热镀锌钢管 DN25	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配	m	1290				
26	030502015008	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	4				
27	030501012015	24口监控汇聚交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控汇聚交换机(含光模块)	台	1				
28	030502003015	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱,内含8位插线板,双P32A空开4个,光缆终端盒等	个	2				
29	030413001022	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	2412.8				
30	030611002024	活接头	1. 名称:活接头	个	430				
31	030502001003	机架式配电单元	1. 名称:机架式配电单元	台	1				
32	030611002025	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:橡胶护套-1000×G3/4"(内)/G3/4"(外)(Exd II CT4Gb, IP65, WF1)	个	24				
33	030611002026	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠	个	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：4000 II 空分 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			性管 2. 规格:橡胶护套-1000×G3/4" (内)/G3/4" (外) (Exd II CT4Gb, IP65, WF1)						
34	030611002027	穿板接头	1. 名称:穿板接头 2. 规格:G3/4"内) /G3/4" (外) IP66, WF1	个	12				
35	030611002028	穿板接头	1. 名称:穿板接头 2. 规格:G1"内) /G1" (外) IP66 , WF1	个	12				
36	030507017008	电视监控系统调试	1. 名称:电视监控系统调试	系统	1				
		分部小计							
		无线对讲系统							
37	030506001010	无线对讲机	1. 名称:无线对讲机	台	4				
		分部小计							
		措施项目							
38	031301017010	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

单位工程名称: 4000 II 空分

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 5800 II 供热装置

单
项
工
程
名
称：全厂电信系统采购及安
装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
1.1	扩音对讲系统		
1.2	电视监视系统		
1.3	电话与网络系统		
1.4	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）		
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费		
	其中: 社会保险费		
	其中: 住房公积金		
	其中: 环境保护税		
五	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：5800 II 供热装置

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		扩音对讲系统							
1	030505009010	防爆IP网络对讲终端	1. 名称:防爆IP网络对讲终端 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	6				
2	030506001011	防爆号角扬声器	1. 名称:防爆号角扬声器 2. 规格:ExdIICT4x1G3/4"	台	6				
3	030404017011	防爆接线箱（扩音对讲室外话站）	1. 名称:防爆接线箱（扩音对讲室外话站） 2. 规格:1G1"x17G1"（ExdIICT4Gb, IP65, WF1）	台	6				
4	030502006014	扬声器电缆	1. 名称:扬声器电缆 2. 规格:ZC-RVVP-2x2.5	m	550				
5	030411001032	热镀锌钢管 DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配	m	40				
6	030411001033	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	100				
7	030413001023	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	75.4				
8	030411006015	防爆直通穿线盒	1. 名称:防爆直通穿线盒 2. 规格:	个	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：5800 II 供热装置

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			G3/4", Exd II CT4Gb, IP66						
9	030411006016	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G3/4", Exd II CT4Gb, IP66	个	10				
10	030411006017	防爆三通穿线盒	1. 名称:防爆三通穿线盒 2. 规格:G3/4", ExtDA21T35 CDbJP66, WF1	个	18				
11	030611002029	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:橡胶护套-1000×G3/4"(内)/G3/4"(外)(Exd II CT4Gb, IP65, WF1)	个	12				
12	030409002017	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	30				
13	030501012016	8口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:8口监控POE交换机(含光模块)	台	3				
14	030501012017	24口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控POE交换机(含光模块)	台	1				
15	030411004011	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2×1.5	m	520				
16	030502005020	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	520				
17	030501013004	IP终端	1. 名称:IP终端	台	1				
18	030506004007	前置放大器	1. 名称:前置放大器	台	1				
19	030506004008	纯后级功放	1. 名称:纯后级功放	台	1				
20	030506002010	扩声系统调试	1. 名称:扩音系统调试	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：5800 II 供热装置

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		电视监视系统							
21	030507008010	防爆筒形摄像机	1. 名称:防爆筒形摄像机	台	1				
22	030507008011	云台枪式摄像机	1. 名称:云台枪式摄像机	台	2				
23	030507008012	枪式摄像机	1. 名称:枪式摄像机	台	9				
24	030502003016	视频交换机箱	1. 名称:视频交换机箱 2. 规格:防爆箱, 内含8位插线板, 双P32A空开4个, 光缆终端盒等	个	3				
25	030411001034	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	600				
26	030413001024	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50×50×5	kg	188.5				
27	030611002030	防爆挠性管	1. 名称:防爆挠性管 2. 规格:1米防爆挠性管;线缆的防爆保护套管, G3/4" (外) 转G3/4" (内), 内孔直径Ø15, 长度1米	个	5				
28	030502003017	防爆型接线箱	1. 名称:防爆型接线箱 2. 规格:三通管 螺纹: G3/4" (IP65, E×ib II CT 4Gb, WF1)	个	1				
29	030411006018	防爆直通穿线盒	1. 名称:防爆直通穿线盒 2. 规格:	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：5800 II 供热装置

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			G3/4", Exd II CT4Gb, IP66						
30	030411006019	防爆弯通穿线盒	1. 名称:防爆弯通穿线盒 2. 规格:G3/4", Exd II CT4Gb, IP66	个	6				
31	030411006020	防爆三通穿线盒	1. 名称:防爆三通穿线盒 2. 规格:G3/4", ExtDA21T35 CDbJP66, WF1	个	6				
32	030501012018	24口监控汇聚交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控汇聚交换机(含光模块)	台	1				
33	030502015009	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	6				
34	030409002018	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:BV-1×6	m	30				
35	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x4	m	500				
36	030408006015	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x4	个	24				
37	030502007011	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA12B1.3	m	500				
38	030502005021	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	940				
39	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3x2.5	m	540				
40	030408006016	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZC-YJV-3x2.5	个	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 5800 II 供热装置

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
41	030502001004	机架式配电单元	1. 名称:机架式配电单元	台	1				
42	030507017009	电视监控系统调试	1. 名称:电视监控系统调试	系统	1				
		分部小计							
		电话与网络系统							
43	030502012001	信息电话插座	1. 名称:信息电话插座 2. 规格:双口	个	2				
44	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:单口	个	2				
45	030502005022	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	m	420				
46	030411001035	热镀锌钢管 DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	120				
		分部小计							
		措施项目							
47	031301017011	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：5800 II 供热装置

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001061	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001062	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001063	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001064	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001065	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001066	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002011	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004011	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006011	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005011	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：职工宿舍楼 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030501012019	24口监控POE交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控POE交换机(含光模块)	台	5				
2	030501012020	24口监控汇聚交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控汇聚交换机(含光模块)	台	1				
3	030501010001	单模光模块	1. 名称:单模光模块	台	12				
4	030502001005	壁挂机柜	1. 名称:壁挂机柜	台	3				
5	030502007012	24芯光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:24芯	m	500				
6	030502010001	24芯ODF框	1. 名称:24芯ODF框	个	6				
7	030502015010	光端盒	1. 光缆芯数:12芯	个	5				
8	030411004012	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:ZC-RVV-3x2.5	m	300				
9	030411004013	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:ZC-RVV-3x10	m	100				
10	030502001006	落地式机柜	1. 名称:落地式机柜	台	1				
11	030404012001	10KUPS	1. 名称:10KUPS 2. 规格:含16节12V-65AH电池、电池柜、连接线	台	1				
12	030502001007	双联操作台（含2套椅子）	1. 名称:双联操作台（含2套椅子）	台	1				
13	030507013001	72路硬盘录像机	1. 名称:72路硬盘录像机	台	1				
14	030501004001	12T监控硬盘	1. 名称:12T监控硬盘	个	30				
15	030507014001	监控电脑	1. 名称:监控电脑 2. 规格:处理器:锐龙R7-5700G(8核	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 职工宿舍楼

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			16线程3.6GHz)/ 16G内存/512G SSD/集成显卡/ WIN11/21.5英寸 Think屏/三年保 修及上门服务						
16	030502002001	机柜底座	1.名称:机柜底座	个	1				
17	030502002002	电池底座	1.名称:电池底座	个	1				
18	030701003001	3P立式空调	1.名称:3P立式空调	台	1				
19	030502009003	单模光纤跳线	1.名称:单模光纤跳线	条	12				
20	030507017010	电视监控系统调试	1.名称:电视监控系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
21	031301017012	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：职工宿舍楼

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001067	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001068	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001069	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001070	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001071	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001072	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002012	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004012	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006012	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005012	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 气化机柜间

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 气化机柜间

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：气化机柜间

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001073	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001074	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001075	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001076	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001077	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001078	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002013	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004013	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006013	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005013	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

单位工程名称: 生产性用房机房

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：生产性用房机房 单项工程名称：全厂电信系统采购及安装 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030501012022	24口监控汇聚交换机(含光模块)	1. 名称:24口监控汇聚交换机(含光模块)	台	1				
2	030501010002	单模光模块	1. 名称:单模光模块	台	10				
3	030502009004	单模光纤跳线	1. 名称:单模光纤跳线	条	50				
4	030501004002	存储	1. 名称:存储 2. 规格:带双口万兆网卡（光口，含多模光模块）	台	2				
5	030504001001	流媒体服务器	1. 名称:流媒体服务器	台	1				
6	030501004003	工业硬盘	1. 名称:工业硬盘 2. 规格:12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM	个	96				
7	030507017011	电视监控系统调试	1. 名称:电视监控系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017014	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：生产性用房机房

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001079	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001080	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001081	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001082	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001083	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001084	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002014	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004014	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006014	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005014	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称: 备品备件

单项工程名称: 全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030507008013	防爆筒型摄像机	1. 名称:防爆筒型摄像机 2. 类别:备品备件 3. 安装方式:不安装	台	5				
2	030507008014	云台枪式摄像机	1. 名称:云台枪式摄像机 2. 类别:备品备件 3. 安装方式:不安装	台	5				
3	030507008015	声光警戒枪式摄像机	1. 名称:声光警戒枪式摄像机 2. 类别:备品备件 3. 安装方式:不安装	台	5				
4	030507008016	防爆球机	1. 名称:防爆球机 2. 类别:备品备件 3. 安装方式:不安装	台	5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：备品备件

单项工程名称：全厂电信系统采购及安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001085	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001086	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001087	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001088	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001089	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001090	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002015	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004015	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006015	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005015	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：