

甘能化（兰州新区）热电有限公司网源协调在线监测装置数据接入项目

报价清单

序号	类别	规格及型号	单位	数量	全费用 综合单 价（元）	合价 （元）	品牌/厂 家
一	设备材料						
1.1	通讯模件	KM631A	块	4			科远
1.2	机架式光纤 终端盒	满配 19 英寸机架式 48 口 48 芯 FC 单模含尾纤 耦合器、安装螺丝 尺寸：480*210*88mm	块	2			
1.3	数据光端机	CM365 SC 单模单纤	对	8			
1.4	光缆终端盒	8 口 8 芯 SC 单模含尾纤 耦合器	块	10			
1.5	光纤收发器	千兆单模 SC1 光 1 电 （3km）	对	10			
1.6	光缆	室外 GYTS 层绞式 8 芯铠 装 GYTS-8B1.3（含 100 芯光缆熔接、光衰测试）	米	2000			
1.7	网线	超五类非屏蔽 305 米/ 卷	卷	2			
1.8	水晶头	超五类 100 个/盒	盒	2			
1.9	光纤跳线	单模单芯 SC-SC 3 米	根	20			
1.10	光纤跳线	单模单芯 FC-SC 2 米	根	20			
1.11	插线板	B9220-3m	件	10			
1.12	PDU	8 位 10A 模块 3 米线长	件	5			
1.13	电源电缆	NH-YJY23 0.6/1kV 4*4	米	200			
1.14	屏柜	尺寸：2200*800*600mm 机柜 颜色：P01（淡紫色）， 前置玻璃门、后置双开 门、一体化成型框架、 液压杆门撑、前挡板全 封、打印机托盘、隔板/	块	1			

		层板 2 块、门轴在左、开门拉手在右；柜内带照明灯，柜后两侧布置导轨和端子排（红色、灰色试验段子各 100 个，型号：菲尼克斯 URTK/S；接线端子 600 个，型号：菲尼克斯 UK5N；标记条；固定件；挡板），走线槽（纵向 2 根，横向 5 根）；柜后上方配置 DC 2P 6A 直流空开 5 块，AC 1P 2A 交流空开 3 块，AC 3P 2A 交流空开 3 块；机柜前下方布置 5 行 8 列压板（1 至 3 行为红色，4、5 行为黄色压板型号：JL1-2.5/2E-30-120）；					
1.15	大功率直流开关电源	触屏款、功率 5kW，输入 AC220V，输出 DC 0-220V 可调，效率 > 85%，输出电压精度 < 0.1%，带过热保护、短路保护等多重保护，平均无故障时间 ≥ 50000 小时，按功率分别配置 3 米输入、输出线。	块	1			
二	技术服务						
2.1	远动设备厂家		项	1			上海惠安
2.2	网安设备厂家		项	1			北京华德
2.3	励磁设备厂家		项	1			南瑞继保
2.4	保信设备厂家		项	1			北京四方
三	其他						
							
	合计						税率 13%

注：

1. 报价人根据项目实际情况须分项报价，分项报价合计与总价一致。

2. 特别提示：报价人在首轮报价时需以附件形式上传本报价单签字盖章版扫描件，后续轮次竞价在采购管理平台报总价即可，竞价结束后供应商最终须按照最终报价将本表重新调整，按最终轮次报价与首轮报价之间的下浮比率等比例调整报价单分项价格。调整后的报价单放入响应文件中，打印并胶装成册后，邮寄至代理机构。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日